

Obra
REFORMAS DAS ESCOLAS DA ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DE
GUAJARÁ/AM

Bancos
SINAPI - 02/2025 -
Amazonas
SBC - 03/2025 -
Amazonas
SICRO3 - 01/2025 -
Amazonas

B.D.I.
20,81%

Encargos Sociais
Desonerado: embutido nos
preços unitário dos insumos de
mão de obra, de acordo com as
bases.

Orçamento Sintético

Item	Código	Banco	Descrição	Und	Quant.	Valor Unit	Valor Unit com BDI	Total	Peso (%)
1			ADMINISTRAÇÃO OBRA		1		7.903,80	7.903,80	6,68 %
1.1	93572	SINAPI	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MES	1	6.542,34	7.903,80	7.903,80	6,68 %
2			REFORMA ESCOLA RURAL - ADORICO SILVA		1		20.192,37	20.192,37	17,06 %
2.1			COBERTURA		1		2.581,60	2.581,60	2,18 %
2.1.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	40	29,97	36,20	1.448,00	1,22 %
2.1.2	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	20	46,92	56,68	1.133,60	0,96 %
2.2			MADEIRA - SALAS E OUTRAS ÁREAS		1		3.744,50	3.744,50	3,16 %
2.2.1	101746	SINAPI	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	m²	50	19,73	23,83	1.191,50	1,01 %
2.2.2	CCU-ADO	Próprio	PAREDE EM MADEIRA	m²	50	25,00	30,20	1.510,00	1,28 %
2.2.3	012003	SBC	ESCADA/DEGRAUS MADEIRA EM ACLIVE ACENTUADO-LARGURA 1,2m	M	3	160,79	194,25	582,75	0,49 %
2.2.4	11	Próprio	BARROTE DE MADEIRA	M	35	10,89	13,15	460,25	0,39 %
2.3			ELÉTRICA		1		4.346,42	4.346,42	3,67 %
2.3.1	062177	SBC	TOMADA FORÇA PAREDE MONOFASICA	UN	8	14,97	18,08	144,64	0,12 %
2.3.2	062050	SBC	INTERRUPTOR PARALELO 10A 250V PLACA4X2BRANCO+SUPORTE WEG	UN	8	16,87	20,38	163,04	0,14 %
2.3.3	105543	SINAPI	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR - QUADRADA *60X60*CM, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8	42,77	51,67	413,36	0,35 %



2.3.4	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	234,93	283,81	283,81	0,24 %
2.3.5	101560	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	100	4,02	4,85	485,00	0,41 %
2.3.6	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50	3,80	4,59	229,50	0,19 %
2.3.7	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	3,57	4,31	431,00	0,36 %
2.3.8	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	4,31	5,20	520,00	0,44 %
2.3.9	100911	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 36 W, SEM LÂMPADA E SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8	78,06	94,30	754,40	0,64 %
2.3.10	100907	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4	56,05	67,71	270,84	0,23 %
2.3.11	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	12,11	14,63	29,26	0,02 %
2.3.12	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	12,74	15,39	15,39	0,01 %
2.3.13	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	13,99	16,90	16,90	0,01 %
2.3.14	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	22,41	27,07	81,21	0,07 %
2.3.15	93674	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	53,88	65,09	195,27	0,17 %
2.3.16	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20	12,95	15,64	312,80	0,26 %
2.4			HIDRAÚLICA		1		1.282,25	1.282,25	1,08 %
2.4.1	96718	SINAPI	TUBO, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	50	12,91	15,59	779,50	0,66 %
2.4.2	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	22,66	27,37	54,74	0,05 %



2.4.3	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	317,14	383,13	383,13	0,32 %
2.4.4	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	26,86	32,44	64,88	0,05 %
2.5			PINTURA		1		8.237,60	8.237,60	6,96 %
2.5.1	180040	SBC	PINTURA ESMALTE MADEIRAS E METAIS	m²	250	14,69	17,74	4.435,00	3,75 %
2.5.2	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	250	3,71	4,48	1.120,00	0,95 %
2.5.3	102231	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE BASE ÁGUA EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	60	37,01	44,71	2.682,60	2,27 %
3			REFORMA ESCOLA RURAL - LEONIDAS GOMES - COMUNIDADE TAPIARÁ		1		20.192,37	20.192,37	17,06 %
3.1			COBERTURA		1		2.581,60	2.581,60	2,18 %
3.1.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	40	29,97	36,20	1.448,00	1,22 %
3.1.2	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	20	46,92	56,68	1.133,60	0,96 %
3.2			MADEIRA - SALAS E OUTRAS ÁREAS		1		3.744,50	3.744,50	3,16 %
3.2.1	101746	SINAPI	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	m²	50	19,73	23,83	1.191,50	1,01 %
3.2.2	CCU-ADO	Próprio	PAREDE EM MADEIRA	m²	50	25,00	30,20	1.510,00	1,28 %
3.2.3	012003	SBC	ESCADA/DEGRAUS MADEIRA EM ACLIVE ACENTUADO-LARGURA 1,2m	M	3	160,79	194,25	582,75	0,49 %
3.2.4	11	Próprio	BARROTE DE MADEIRA	M	35	10,89	13,15	460,25	0,39 %
3.3			ELÉTRICA		1		4.346,42	4.346,42	3,67 %
3.3.1	062177	SBC	TOMADA FORÇA PAREDE MONOFASICA	UN	8	14,97	18,08	144,64	0,12 %
3.3.2	062050	SBC	INTERRUPTOR PARALELO 10A 250V PLACA4X2BRANCO+SUPORTE WEG	UN	8	16,87	20,38	163,04	0,14 %
3.3.3	105543	SINAPI	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR - QUADRADA *60X60*CM, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8	42,77	51,67	413,36	0,35 %
3.3.4	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	234,93	283,81	283,81	0,24 %



3.3.5	101560	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	100	4,02	4,85	485,00	0,41 %
3.3.6	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50	3,80	4,59	229,50	0,19 %
3.3.7	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	3,57	4,31	431,00	0,36 %
3.3.8	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	4,31	5,20	520,00	0,44 %
3.3.9	100911	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 36 W, SEM LÂMPADA E SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8	78,06	94,30	754,40	0,64 %
3.3.10	100907	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4	56,05	67,71	270,84	0,23 %
3.3.11	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	12,11	14,63	29,26	0,02 %
3.3.12	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	12,74	15,39	15,39	0,01 %
3.3.13	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	13,99	16,90	16,90	0,01 %
3.3.14	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	22,41	27,07	81,21	0,07 %
3.3.15	93674	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	53,88	65,09	195,27	0,17 %
3.3.16	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20	12,95	15,64	312,80	0,26 %
3.4			HIDRAÚLICA		1		1.282,25	1.282,25	1,08 %
3.4.1	96718	SINAPI	TUBO, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	50	12,91	15,59	779,50	0,66 %
3.4.2	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	22,66	27,37	54,74	0,05 %
3.4.3	95469	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	317,14	383,13	383,13	0,32 %
3.4.4	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	26,86	32,44	64,88	0,05 %



3.5			PINTURA		1		8.237,60	8.237,60	6,96 %
3.5.1	180040	SBC	PINTURA ESMALTE MADEIRAS E METAIS	m²	250	14,69	17,74	4.435,00	3,75 %
3.5.2	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	250	3,71	4,48	1.120,00	0,95 %
3.5.3	102231	SINAPI	PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE BASE ÁGUA EM MADEIRA, 3 DEMÃOS. AF_01/2021	m²	60	37,01	44,71	2.682,60	2,27 %
4			REFORMA ESCOLA RURAL - DOMINGO SALES - IGARAPÉ GRANDE		1		17.509,77	17.509,77	14,80 %
4.1			COBERTURA		1		2.581,60	2.581,60	2,18 %
4.1.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	40	29,97	36,20	1.448,00	1,22 %
4.1.2	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	20	46,92	56,68	1.133,60	0,96 %
4.2			MADEIRA - SALAS E OUTRAS ÁREAS		1		3.744,50	3.744,50	3,16 %
4.2.1	101746	SINAPI	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	m²	50	19,73	23,83	1.191,50	1,01 %
4.2.2	CCU-ADO	Próprio	PAREDE EM MADEIRA	m²	50	25,00	30,20	1.510,00	1,28 %
4.2.3	012003	SBC	ESCADA/DEGRAUS MADEIRA EM ACLIVE ACENTUADO-LARGURA 1,2m	M	3	160,79	194,25	582,75	0,49 %
4.2.4	11	Próprio	BARROTE DE MADEIRA	M	35	10,89	13,15	460,25	0,39 %
4.3			ELÉTRICA		1		4.346,42	4.346,42	3,67 %
4.3.1	062177	SBC	TOMADA FORÇA PAREDE MONOFASICA	UN	8	14,97	18,08	144,64	0,12 %
4.3.2	062050	SBC	INTERRUPTOR PARALELO 10A 250V PLACA4X2BRANCO+SUPORTE WEG	UN	8	16,87	20,38	163,04	0,14 %
4.3.3	105543	SINAPI	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR - QUADRADA *60X60*CM, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8	42,77	51,67	413,36	0,35 %
4.3.4	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	234,93	283,81	283,81	0,24 %
4.3.5	101560	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	100	4,02	4,85	485,00	0,41 %



4.3.6	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50	3,80	4,59	229,50	0,19 %
4.3.7	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	3,57	4,31	431,00	0,36 %
4.3.8	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	4,31	5,20	520,00	0,44 %
4.3.9	100911	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 36 W, SEM LÂMPADA E SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8	78,06	94,30	754,40	0,64 %
4.3.10	100907	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4	56,05	67,71	270,84	0,23 %
4.3.11	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	12,11	14,63	29,26	0,02 %
4.3.12	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	12,74	15,39	15,39	0,01 %
4.3.13	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	13,99	16,90	16,90	0,01 %
4.3.14	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	22,41	27,07	81,21	0,07 %
4.3.15	93674	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	53,88	65,09	195,27	0,17 %
4.3.16	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20	12,95	15,64	312,80	0,26 %
4.4			HIDRAÚLICA		1		1.282,25	1.282,25	1,08 %
4.4.1	96718	SINAPI	TUBO, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	50	12,91	15,59	779,50	0,66 %
4.4.2	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	22,66	27,37	54,74	0,05 %
4.4.3	95469	SINAPI	VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	317,14	383,13	383,13	0,32 %
4.4.4	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	26,86	32,44	64,88	0,05 %
4.5			PINTURA		1		5.555,00	5.555,00	4,69 %
4.5.1	180040	SBC	PINTURA ESMALTE MADEIRAS E METAIS	m²	250	14,69	17,74	4.435,00	3,75 %



4.5.2	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	250	3,71	4,48	1.120,00	0,95 %
5			REFORMA ESCOLA RURAL - CORONEL HUGO DE CASTRO - COMUNIDADE LUCIANO		1		17.509,77	17.509,77	14,80 %
5.1			COBERTURA		1		2.581,60	2.581,60	2,18 %
5.1.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	40	29,97	36,20	1.448,00	1,22 %
5.1.2	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	20	46,92	56,68	1.133,60	0,96 %
5.2			MADEIRA - SALAS E OUTRAS ÁREAS		1		3.744,50	3.744,50	3,16 %
5.2.1	101746	SINAPI	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	m²	50	19,73	23,83	1.191,50	1,01 %
5.2.2	CCU-ADO	Próprio	PAREDE EM MADEIRA	m²	50	25,00	30,20	1.510,00	1,28 %
5.2.3	012003	SBC	ESCADA/DEGRAUS MADEIRA EM ACLIVE ACENTUADO-LARGURA 1,2m	M	3	160,79	194,25	582,75	0,49 %
5.2.4	11	Próprio	BARROTE DE MADEIRA	M	35	10,89	13,15	460,25	0,39 %
5.3			ELÉTRICA		1		4.346,42	4.346,42	3,67 %
5.3.1	062177	SBC	TOMADA FORÇA PAREDE MONOFASICA	UN	8	14,97	18,08	144,64	0,12 %
5.3.2	062050	SBC	INTERRUPTOR PARALELO 10A 250V PLACA4X2BRANCO+SUPORTE WEG	UN	8	16,87	20,38	163,04	0,14 %
5.3.3	105543	SINAPI	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR - QUADRADA *60X60*CM, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8	42,77	51,67	413,36	0,35 %
5.3.4	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	234,93	283,81	283,81	0,24 %
5.3.5	101560	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	100	4,02	4,85	485,00	0,41 %
5.3.6	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50	3,80	4,59	229,50	0,19 %



5.3.7	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	3,57	4,31	431,00	0,36 %
5.3.8	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	4,31	5,20	520,00	0,44 %
5.3.9	100911	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 36 W, SEM LÂMPADA E SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8	78,06	94,30	754,40	0,64 %
5.3.10	100907	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4	56,05	67,71	270,84	0,23 %
5.3.11	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	12,11	14,63	29,26	0,02 %
5.3.12	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	12,74	15,39	15,39	0,01 %
5.3.13	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	13,99	16,90	16,90	0,01 %
5.3.14	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	22,41	27,07	81,21	0,07 %
5.3.15	93674	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	53,88	65,09	195,27	0,17 %
5.3.16	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20	12,95	15,64	312,80	0,26 %
5.4			HIDRAÚLICA		1		1.282,25	1.282,25	1,08 %
5.4.1	96718	SINAPI	TUBO, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	50	12,91	15,59	779,50	0,66 %
5.4.2	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	22,66	27,37	54,74	0,05 %
5.4.3	95469	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	317,14	383,13	383,13	0,32 %
5.4.4	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	26,86	32,44	64,88	0,05 %
5.5			PINTURA		1		5.555,00	5.555,00	4,69 %
5.5.1	180040	SBC	PINTURA ESMALTE MADEIRAS E METAIS	m²	250	14,69	17,74	4.435,00	3,75 %
5.5.2	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	250	3,71	4,48	1.120,00	0,95 %
6			REFORMA ESCOLA RURAL - NOSSA SENHORA DE NAZARÉ - NOVO HORIZONTE		1		17.509,77	17.509,77	14,80 %



6.1			COBERTURA		1		2.581,60	2.581,60	2,18 %
6.1.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	40	29,97	36,20	1.448,00	1,22 %
6.1.2	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	20	46,92	56,68	1.133,60	0,96 %
6.2			MADEIRA - SALAS E OUTRAS ÁREAS		1		3.744,50	3.744,50	3,16 %
6.2.1	101746	SINAPI	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	m²	50	19,73	23,83	1.191,50	1,01 %
6.2.2	CCU-ADO	Próprio	PAREDE EM MADEIRA	m²	50	25,00	30,20	1.510,00	1,28 %
6.2.3	012003	SBC	ESCADA/DEGRAUS MADEIRA EM ACLIVE ACENTUADO-LARGURA 1,2m	M	3	160,79	194,25	582,75	0,49 %
6.2.4	11	Próprio	BARROTE DE MADEIRA	M	35	10,89	13,15	460,25	0,39 %
6.3			ELÉTRICA		1		4.346,42	4.346,42	3,67 %
6.3.1	062177	SBC	TOMADA FORÇA PAREDE MONOFASICA	UN	8	14,97	18,08	144,64	0,12 %
6.3.2	062050	SBC	INTERRUPTOR PARALELO 10A 250V PLACA4X2BRANCO+SUPORTE WEG	UN	8	16,87	20,38	163,04	0,14 %
6.3.3	105543	SINAPI	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR - QUADRADA *60X60*CM, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8	42,77	51,67	413,36	0,35 %
6.3.4	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	234,93	283,81	283,81	0,24 %
6.3.5	101560	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	100	4,02	4,85	485,00	0,41 %
6.3.6	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50	3,80	4,59	229,50	0,19 %
6.3.7	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	3,57	4,31	431,00	0,36 %
6.3.8	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	4,31	5,20	520,00	0,44 %



6.3.9	100911	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 36 W, SEM LÂMPADA E SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8	78,06	94,30	754,40	0,64 %
6.3.10	100907	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4	56,05	67,71	270,84	0,23 %
6.3.11	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	12,11	14,63	29,26	0,02 %
6.3.12	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	12,74	15,39	15,39	0,01 %
6.3.13	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	13,99	16,90	16,90	0,01 %
6.3.14	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	22,41	27,07	81,21	0,07 %
6.3.15	93674	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	53,88	65,09	195,27	0,17 %
6.3.16	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20	12,95	15,64	312,80	0,26 %
6.4			HIDRAÚLICA		1		1.282,25	1.282,25	1,08 %
6.4.1	96718	SINAPI	TUBO, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	50	12,91	15,59	779,50	0,66 %
6.4.2	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	22,66	27,37	54,74	0,05 %
6.4.3	95469	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	317,14	383,13	383,13	0,32 %
6.4.4	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	26,86	32,44	64,88	0,05 %
6.5			PINTURA		1		5.555,00	5.555,00	4,69 %
6.5.1	180040	SBC	PINTURA ESMALTE MADEIRAS E METAIS	m²	250	14,69	17,74	4.435,00	3,75 %
6.5.2	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	250	3,71	4,48	1.120,00	0,95 %
7			REFORMA ESCOLA RURAL - COMUNIDADE PONTE DO AURORA (SÃO JOÃO BATISTA)		1		17.509,77	17.509,77	14,80 %
7.1			COBERTURA		1		2.581,60	2.581,60	2,18 %
7.1.1	94213	SINAPI	TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	m²	40	29,97	36,20	1.448,00	1,22 %



7.1.2	92541	SINAPI	TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR RIPAS, CAIBROS E TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA CERÂMICA CAPA-CANAL, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	m²	20	46,92	56,68	1.133,60	0,96 %
7.2			MADEIRA - SALAS E OUTRAS ÁREAS		1		3.744,50	3.744,50	3,16 %
7.2.1	101746	SINAPI	ASSOALHO DE MADEIRA. AF_09/2020	m²	50	19,73	23,83	1.191,50	1,01 %
7.2.2	CCU-ADO	Próprio	PAREDE EM MADEIRA	m²	50	25,00	30,20	1.510,00	1,28 %
7.2.3	012003	SBC	ESCADA/DEGRAUS MADEIRA EM ACLIVE ACENTUADO-LARGURA 1,2m	M	3	160,79	194,25	582,75	0,49 %
7.2.4	11	Próprio	BARROTE DE MADEIRA	M	35	10,89	13,15	460,25	0,39 %
7.3			ELÉTRICA		1		4.346,42	4.346,42	3,67 %
7.3.1	062177	SBC	TOMADA FORÇA PAREDE MONOFASICA	UN	8	14,97	18,08	144,64	0,12 %
7.3.2	062050	SBC	INTERRUPTOR PARALELO 10A 250V PLACA4X2BRANCO+SUPORTE WEG	UN	8	16,87	20,38	163,04	0,14 %
7.3.3	105543	SINAPI	LUMINÁRIA LED DE SOBREPOR - QUADRADA *60X60*CM, INCLUSO DRIVER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8	42,77	51,67	413,36	0,35 %
7.3.4	101878	SINAPI	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	234,93	283,81	283,81	0,24 %
7.3.5	101560	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_07/2020	M	100	4,02	4,85	485,00	0,41 %
7.3.6	91928	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	50	3,80	4,59	229,50	0,19 %
7.3.7	91925	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	3,57	4,31	431,00	0,36 %
7.3.8	91926	SINAPI	CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	4,31	5,20	520,00	0,44 %
7.3.9	100911	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, PARA 2 LÂMPADAS TUBULARES LED DE 36 W, SEM LÂMPADA E SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	8	78,06	94,30	754,40	0,64 %



Rua Turíbio de Oliveira, s/n - Centro Cultural

Cep: 69.895-000, Guajará - Amazonas

E-mail: pgmgujara2@gmail.com



GOVERNO DO ESTADO DO
AMAZONAS

7.3.10	100907	SINAPI	LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR LED DE 18 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_09/2024	UN	4	56,05	67,71	270,84	0,23 %
7.3.11	93653	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	12,11	14,63	29,26	0,02 %
7.3.12	93654	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	12,74	15,39	15,39	0,01 %
7.3.13	93655	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	1	13,99	16,90	16,90	0,01 %
7.3.14	93658	SINAPI	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 40A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	22,41	27,07	81,21	0,07 %
7.3.15	93674	SINAPI	DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DR, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	3	53,88	65,09	195,27	0,17 %
7.3.16	91856	SINAPI	ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	20	12,95	15,64	312,80	0,26 %
7.4			HIDRAÚLICA		1		1.282,25	1.282,25	1,08 %
7.4.1	96718	SINAPI	TUBO, PPR, DN 20 MM, CLASSE PN 20, INSTALADO EM RESERVAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2024	M	50	12,91	15,59	779,50	0,66 %
7.4.2	86916	SINAPI	TORNEIRA PLÁSTICA 3/4" PARA TANQUE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	2	22,66	27,37	54,74	0,05 %
7.4.3	95469	SINAPI	VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020	UN	1	317,14	383,13	383,13	0,32 %
7.4.4	89353	SINAPI	REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021	UN	2	26,86	32,44	64,88	0,05 %
7.5			PINTURA		1		5.555,00	5.555,00	4,69 %
7.5.1	180040	SBC	PINTURA ESMALTE MADEIRAS E METAIS	m²	250	14,69	17,74	4.435,00	3,75 %
7.5.2	88415	SINAPI	APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_03/2024	m²	250	3,71	4,48	1.120,00	0,95 %

Total sem BDI 97.972,80
Total do BDI 20.354,82
Total Geral 118.327,62


César Júnior da Silva Martins
 Engenheiro Civil
 CREA AM 27030AM.

Rua Turíbio de Oliveira, s/n - Centro Cultural
 Cep: 69.895-000, Guajará - Amazonas
 E-mail: pgmgujajara2@gmail.com

